



MARKT MANCHING

ABW 2 "Manchinger Str."
Regenwasserkanalisation
in die Brautlach
A= 0,2ha

ABW 1 "Am Eichelbaum"
Regenwasserkanalisation
beantragte Einleitmenge: 1.550 l/s


Wsp. 364.77
(29.01.2003)

Festplatz
Barthmarkt

Wsp. 365.26
(29.01.2003)

LEGENDE:

- EZG - Regenwasserkanalisation
(ABW Brautlach 1 "Am Eichelbaum") 13,6 ha
- EZG - Regenwasserkanalisation
Unterführung Bahn (PW)
(ABW Brautlach 2 "Manchinger Str.") 0,2 ha
(nicht Gegenstand dieses Verfahrens)
- EZG - Regenwasserkanalisation
(Sickerschacht "Manchinger Str.") 0,9 ha
- EZG - Sickeranlagen Straßenentwässerung 31,6 ha
(nicht Gegenstand dieses Verfahrens)
- Teilflächen ohne Niederschlagswasserabfluß
in Regenwasserkanäle oder Sickeranlagen 7,6 ha
- Umgrenzung BG "Auf der Platte"
(Breitflächige Versickerung nicht Gegenstand dieses
Verfahrens)
- best. Schmutzwasserkanal
- best. Regenwasserkanal
- Sickerschacht mit Straßeneinlauf
- Behandlungsanlage



d		
c		
b		
a	EZG Regenwasserkanal Barthelmarkt	26.08.2004 Kretzer
Index:	Art der Änderung:	Datum: gez.

Bauherr:	MARKT MANCHING		
Bauverfahren:	wasserrechtsverfahren Regenwasserkanalisation DT Obersfimm		
Planart:	Lageplan Teilzugsgebiet, Kanalisation und Sickerschächte		
Maßstab:	gez.: Oberhuber	BV Nr.:	124.115
1 : 1 000	bearb.: Kwade	Plan Nr.:	124.115 GP 020200 LP
Datum:	30.06.2025	gep.: Kwade	Anlage: 1.3



Bauherr: